

110kV康禾站新出10kV金宇双回路线路工程

项目编码：

预算书

编制说明

本卷为110kV康禾站新出10kV金字双回路线路工程 2021.7.4预算书

1、设计依据

- 1) 设计合同或设计委托书;
- 2) 《广东电网公司20kV及以下配网工程设计内容深度规定》;
- 3) 国家和电力行业有关部门配电设计标准、规程及规范;
- 4) 城建或规划部门出具或确认的电缆通道路径规划许可意见及通道地下管线资料;
- 5) 《广东电网公司配网工程标准设计和典型造价(2017年版)》。

2、工程投资

工程动态投资:

其中,工程静态投资:

3、工程概况

编制说明

1、杆塔及基础部分

(1) 新建ⅡDZ74-16双回路焊接转角角钢塔2基，每基均配M56A地脚螺栓4付、CSG-GD-10K-JC-J424-01铁塔基础1座；(2) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-24双回路直线角钢塔4基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；(3) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-27双回路直线角钢塔2基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；(4) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-30双回路直线角钢塔3基，每基均配4M36D24地脚螺栓4付；(5) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-33双回路直线角钢塔3基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；(6) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-36双回路直线角钢塔1基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；(7) 新建35kV电压等级35K-L2D3-Z2D-39双回路直线角钢塔2基，每基均配4M42D26地脚螺栓4付；(8) 新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-18双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；(9) 新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-24双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；(10) 新建35kV电压等级35K-L2D3-J1D-27双回路转角角钢塔1基，每基均配4M48D28地脚螺栓4付；(11) 新建35kV电压等级35K-L2D3-J2D-24双回路转角角钢塔3基，每基均配4M52D28地脚螺栓4付；(12) 新建35kV电压等级35K-L2D3-J2D-27双回路转角角钢塔1基，每基均配4M56D32地脚螺栓4付；(13) 新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-15双回路转角角钢塔4基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；(14) 新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-18双回路转角角钢塔1基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；(15) 新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-21双回路转角角钢塔1基，每基均配4M60D32地脚螺栓4付；(16) 新建35kV电压等级35K-L2D3-JDD-27双回路转角角钢塔5基，每基均配4M64D34地脚螺栓4付；(17) 新建1000WJ型人工挖孔桩基础1根；(18) 新建1001WJ型人工挖孔桩基础7根；(19) 新建1002WJ型人工挖孔桩基础5根；(20) 新建1003WJ型人工挖孔桩基础3根；(21) 新建1101WJ型人工挖孔桩基础3根；(22) 新建1102WJ型人工挖孔桩基础9根；(23) 新建1103WJ型人工挖孔桩基础1根；(24) 新建1200WJ型人工挖孔桩基础2根；(25) 新建1201WJ型人工挖孔桩基础6根；(26) 新建1202WJ型人工挖孔桩基础1根；(27) 新建1203WJ型人工挖孔桩基础2根；(28) 新建1400WJ型人工挖孔桩基础4根；(29) 新建1401WJ型人工挖孔桩基础11根；(30) 新建1402WJ型人工挖孔桩基础5根；(31) 新建400WJ型人工挖孔桩基础3根；(32) 新建401WJ型人工挖孔桩基础6根；(33) 新建402WJ型人工挖孔桩基础4根；(34) 新建403WJ型人工挖孔桩基础3根；(35) 新建800WJ型人工挖孔桩基础1根；(36) 新建801WJ型人工挖孔桩基础5根；(37) 新建802WJ型人工挖孔桩基础2根；(38) 新建900WJ型人工挖孔桩基础1根；(39) 新建901WJ型人工挖孔桩基础3根；(40) 新建300TW型掏挖式基础17根；(41) 新建301TW型掏挖式基础27根；(42) 新建砌石排水沟合计长度825米；(43) 标示牌按标准开列，每基杆塔（共35基）安装架空线杆塔标示牌、禁止标示牌及警告禁止标示牌各1块，35kV杆塔段每基杆塔（共33基）安装相序牌6块。

2、杆塔及设备接地部分

(1) 新建杆塔设备接地装置2套，安装图号KY2021-0201JL-A0101-10/8；(2) 新建D2型铁塔接地装置33套，安装图号KY2021-0201JL-A0101-10/7；

3、导地线架设部分

(1) 架设JL/G1A-240/30型号双回路导线8.92km，导线材料长度56.2km（即 $2 \times 3 \times 8.92 \times 1.05$ ），导线单重922.2kg/km；(2) 架设JLB20A-50型号双根地线8.33km，地线材料长度17.5km（即 $2 \times 8.33 \times 1.05$ ），地线单重329.3kg/km；(3) 导线跳线制作108根，需增加导线材料长度0.54km（即 $108 \times 5 \div 1000$ ），导线单重922.2kg/km；(4) 地线跳线制作36根，需增加地线材料长度0.18km（即 $36 \times 5 \div 1000$ ），导线单重329.3kg/km；(5) 安装裸导线单联耐张绝缘子串12串，安装图号A0101-10/1；(6) 安装裸导线单联耐张绝缘子串（高绝缘）12串，安装图号A0101-10/1；(7) 安装裸导线双联耐张绝缘子

4、编制依据

4.1 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；

4.2 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；

4.3 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；

编制说明

- 4.4 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.5 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆工程；
- 4.6 2016年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.7 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
- 4.8 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
- 4.9 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
- 4.10 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆工程；
- 4.11 2016年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程；
- 4.12 本工程设计文件资料；
- 4.13 甲供设备材料价格执行南方电网公司2021年电网工程主要设备材料信息价，该文件没有的设备材料价格执行河源局物流中心最新设备材料招标价，无招标价和信息价的按同类工程合同价或参照近期河源工程造价信息计算；
- 4.14 工程税率执行定额【2019】 13号《电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知》；
- 4.15 取费执行关于印发《广东省20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定实施细则》的通知。

5、编制方法

- 5.1工程取费按照【电压等级】、【地区类型】取费；
- 5.2人工调整、材机调整执行定额【2021】4.6号文，广东三类地区。

施工图预算费用明细表

编制单位：

委托审查单位：

序号	工程名称	工程编号	建设规模	预算总额	预算总额=建筑工程费(不含安全文明施工费)+设备购置费+安装工程费(不含安全文明施工费)+安全文明施工费+其他费用+建设期贷款利息															
					建筑工程费 (不含安全 文明施工 费)	设备购置费	安装工程费 (不含安全 文明施工 费)	安全文明施 工费	其他费用										建设期贷款 利息	
									其他费用合 计	其中										
										项目管理经 费	招标费	项目前期工 作费	设计文件评 审费	工程勘察费	工程设计费		工程监理费	其他		
金额	施工图预算 编制费																			
1	110kV康禾站新出10kV金字双 回路线路工程																			

总预算表

表一

金额单位：元

序号	工程或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	基本预备费	合计	各项占静态投资比例(%)	单位投资	费用编码
一	配电站、开关站工程									
二	充电站、换电站工程									
三	架空线路工程									
四	电缆线路工程									
	小 计									
五	其他费用									PW163000000
(一)	建设场地征用及清理费									PW163100000
(二)	项目建设管理费									PW163200000
(三)	项目建设技术服务费									PW163300000
(四)	生产准备费									PW163400000
六	基本预备费									PW164000000
	小计									
	工程静态投资									PW165000000
	各项占静态投资比例 %									
七	建设期贷款利息									PW166000000
	小 计									
	工程动态投资									PW168000000
八	生产期可抵扣增值税									PW169000000
	各项占动态投资的比例 %									

安装工程部分汇总表

表二甲

金额单位：元

序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			费用编码
			金额	其中			单位	数量	指标	
				主要材料费	人工费					
	安装工程									
X	架空线路工程									PW162300000
一	架空线路本体工程									PW162310000
1	土石方工程									PW162311000
2	基础工程									PW162312000
2.2	基础砌筑									PW162312200
2.2.2	混凝土工程									
3	杆塔工程									PW162313000
3.2	杆塔组立									PW162313200
3.2.1	接地工程									
3.2.2	杆塔附属									
4	架线工程									PW162314000
4.2	导线架设									PW162314200
4.2.1	电缆敷设									
4.3	导线跨越架设									PW162314300
5	杆上变配电装置									PW162315000
5.2	变配电装置安装									PW162315200
5.3	变配电装置调试									PW162315300
二	辅助工程									PW162320000
1	护坡、挡土墙及排洪沟砌筑									PW162321000
L	电缆线路工程									PW162400000
2	电缆敷设									PW162420000
2.1	10kV电缆敷设									PW162421000
2.1.2	电缆沟敷设									

安装工程部分汇总表

表二甲

金额单位：元

序号	工程项目名称	设备购置费	安装工程费			合计	技术经济指标			费用编码
			金额	其中			单位	数量	指标	
				主要材料费	人工费					
2.1.3	埋管敷设									
3	电缆附件									PW162430000
3.1	10kV电缆头安装									PW162431000
7	电缆调试与试验									PW162470000
	合计									

建筑工程部分汇总表

表二乙

金额单位：元

序号	工程项目名称	建筑工程费				合计	技术经济指标			费用编码
		金额	其中				单位	数量	指标	
			设备费	主要材料费	人工费					
	建筑工程									
L	电缆线路工程									PW161300000
1	土石方									PW161310000
1.1	土石方挖填									PW161311000
2	构筑物									PW161320000
2.4	工作井									PW161324000
2.5	电缆埋管									PW161325000
	合计									

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
X		架空线路工程											
一		架空线路本体工程											
1		土石方工程											
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	2								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	14.05								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	30.36								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	17.2								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	17.08								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	55.86								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	18.22								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	79.04								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	112.15								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	46.32								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	57.02								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	3								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	52.48								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	59.28								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	5								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	109								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	321.86								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	156.35								
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	4								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	17.82								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	45								
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	2								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	5.94								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	9								
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	3								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	17.82								
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	3								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	8.91								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深（m）3.0以上		m³	40.5								
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	1								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX2-4	线路复测及分坑 直线自立塔		基	2								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	14.34								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	25.83								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	20.12								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	11.52								
	PX2-45	接地槽的挖方及回填 坚土		m³	25.6								
	PX2-46	接地槽的挖方及回填 松砂石		m³	25.6								
	PT1-7	人工施工土方 挖沟、槽、基坑 挖沟、槽 普土 深2m以内		m³	917.4								
	PX2-11	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 坚土 坑深 (m) 3.0以上		m³	88.961								
	PX2-14	电杆坑、拉线坑、铁塔坑人工挖方(或爆破)及回填 松砂石 坑深 (m) 3.0以上		m³	125.056								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	7.17								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	17.22								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	10.06								
	PX2-43	挖孔基础挖方 坚土坑 坑深 (m) 3.0以上		m³	27								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	8.61								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	10.06								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内		m³	23.04								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	45.54								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	17.2								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	26.24								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	4								
	PX2-5	线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔		基	1								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	56.28								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	179.01								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	20.14								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	21.62								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	46.32								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	21.62								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	46.32								
	PT2-55	灌注混凝土桩 人工挖桩孔 坚土深8m以内		m³	25.84								
		综合地形增加费		%	51								
		小计											
2		基础工程											
2.2		基础砌筑											

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2.2.2		混凝土工程											
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	1.303								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	2.171								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	43.425								
	010049001437	10kV角钢塔地脚螺栓 M56A(0.26345t/套)	M56A(0.26345t/套)	吨	2.108								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.314								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.523								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	10.465								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M48D28(0.1257t/套)	4M48D28(0.1257t/套)	吨	0.503								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	5.522								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.131								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.079								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	11.112								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.132								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	2.633								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	18.52								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	370.398								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	5.522								
		基础钢筋		t	0.131								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	9.33								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.576								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.347								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	18.775								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.061								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.579								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	11.578								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	31.291								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	625.826								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.101								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.02								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	9.33								
		基础钢筋		t	0.576								
		超声波测管 7.6m/根	7.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	11.045								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.263								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.159								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	22.226								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.264								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	5.286								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	37.043								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	740.863								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	11.045								
		基础钢筋		t	0.263								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	20.92								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.283								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.774								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	42.097								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.137								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.289								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	25.788								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	70.162								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1403.245								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.229								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	4.573								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	20.92								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		基础钢筋		t	1.283								
		超声波测管 8.6m/根	8.6m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	5.897								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.131								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.079								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	11.867								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.132								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	2.633								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	19.778								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	395.554								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	5.897								
		基础钢筋		t	0.131								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	12.16								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.748								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.451								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	24. 47								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 752								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	15. 035								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	40. 783								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	815. 653								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 134								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2. 685								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	12. 16								
		基础钢筋		t	0. 748								
		超声波测管 10. 1m/根	10. 1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0. 376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7. 516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 11								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	5. 803								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 128								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 077								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	11. 677								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 129								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	2. 573								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	19. 462								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	389. 244								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	5. 803								
		基础钢筋		t	0. 128								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	12. 12								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 793								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 478								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	24. 389								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 056								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 797								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	15. 939								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	40. 649								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	812. 97								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 094								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	1. 879								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	12. 12								
		基础钢筋		t	0. 793								
		超声波测管 7. 1m/根	7. 1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 225								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	17.41								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.384								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.232								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	35.034								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.386								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	7.718								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	58.39								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1167.805								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	17.41								
		基础钢筋		t	0.384								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	40.98								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.698								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.627								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	82.464								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.194								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.711								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	54.23								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	137.44								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	2748.802								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.323								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6.46								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	40.98								
		基础钢筋		t	2.698								
		超声波测管 8.1m/根	8.1m/根	根	9								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.33								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.676								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1.127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	22.548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.33								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.314								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.523								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	10.465								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M48D28(0.1257t/套)	4M48D28(0.1257t/套)	吨	0.503								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	6.236								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.149								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.09								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	12.549								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.15								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	2.995								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	20.915								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	418.293								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	6.236								
		基础钢筋		t	0.149								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	12.89								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.851								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.513								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	25.939								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.061								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.855								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	17.105								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	43.231								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	864.619								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.101								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.02								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	12.89								
		基础钢筋		t	0.851								
		超声波测管 7.6m/根	7.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	24.944								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.598								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.361								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	50.195								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.601								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	12.02								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	83.658								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1673.159								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	24.944								
		基础钢筋		t	0.598								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	57.72								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	3.839								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	2.315								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	116.15								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.274								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	3.858								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	77.164								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	193.583								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	3871.668								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.457								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	9.146								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	57.72								
		基础钢筋		t	3.839								
		超声波测管 8.6m/根	8.6m/根	根	12								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.44								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.902								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	1.503								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	30.064								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.44								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	33.287								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.747								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.45								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	66.984								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.751								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	15.015								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	111.639								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2232.785								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	33.287								
		基础钢筋		t	0.747								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	83.7								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	5.497								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	3.315								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	168.43								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.403								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	5.524								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	110.49								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	280.716								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	5614.319								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.671								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	13.426								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	83.7								
		基础钢筋		t	5.497								
		超声波测管 10.1m/根	10.1m/根	根	15								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.55								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	1.127								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	1.879								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	37.582								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.55								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	15.023								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.341								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.206								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.231								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.343								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	6.854								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.384								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1007.69								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.023								
		基础钢筋		t	0.341								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	33.48								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.199								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.326								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	67.372								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.161								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.21								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	44.2								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	112.286								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2245.727								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.269								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5.37								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	33.48								
		基础钢筋		t	2.199								
		超声波测管 10.1m/根	10.1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	16.731								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.384								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.232								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	33.668								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.386								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	7.718								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	56.113								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1122.261								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	16.731								
		基础钢筋		t	0.384								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	42.72								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2. 81								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1. 694								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	85. 966								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 209								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2. 824								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	56. 481								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	143. 276								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2865. 517								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 348								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6. 966								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	42. 72								
		基础钢筋		t	2. 81								
		超声波测管 13. 1m/根	13. 1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0. 752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15. 032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 22								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢 材		t. km	1. 148								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 装卸		t	1. 914								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	38.283								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M52D28(0.15336t/套)	4M52D28(0.15336t/套)	吨	1.84								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	15.023								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.341								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.206								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.231								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.343								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	6.854								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.384								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1007.69								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.023								
		基础钢筋		t	0.341								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	39.64								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.614								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.576								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	79.768								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.193								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.627								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	52.541								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	132.946								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2658.92								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.322								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6.434								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	39.64								
		基础钢筋		t	2.614								
		超声波测管 12.1m/根	12.1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢 材		t. km	0.502								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 装卸		t	0.836								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 运输		t. km	16.728								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M56D32(0.2009t/套)	4M56D32(0.2009 t/套)	吨	0.804								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	18.708								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.448								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.27								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	37.646								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.45								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	9. 005								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	62. 743								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1254. 87								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	18. 708								
		基础钢筋		t	0. 448								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	43. 29								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2. 879								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1. 736								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	87. 113								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 206								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2. 893								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	57. 868								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	145. 188								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2903. 751								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 343								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6. 859								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	43. 29								
		基础钢筋		t	2. 879								
		超声波测管 8. 6m/根	8. 6m/根	根	9								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 33								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 676								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1.127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	22.548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.33								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.589								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.982								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	19.641								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M60D32(0.2359t/套)	4M60D32(0.2359t/套)	吨	0.944								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	3.723								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	6.204								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	124.087								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M64D34(0.2982t/套)	4M64D34(0.2982t/套)	吨	5.964								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	33.415								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.765								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.461								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	67.241								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.769								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	15.377								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	112.068								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2241.369								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	33.415								
		基础钢筋		t	0.765								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	80.44								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	4.616								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	2.783								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	161.869								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.387								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	4.639								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	92.782								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	269.782								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	5395.649								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.645								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	12.903								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	80.44								
		基础钢筋		t	4.616								
		超声波测管 9.1m/根	9.1m/根	根	16								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.44								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.902								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	1.503								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	30.064								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.44								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	91.892								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.103								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.268								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	184.914								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.114								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	42.27								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	308.191								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	6163.812								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	91.892								
		基础钢筋		t	2.103								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	243.32								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	14.007								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	8.446								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	489.633								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	1.181								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	14.077								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	281.541								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	816.055								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	16321.101								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	1.969								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	39.383								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	243.32								
		基础钢筋		t	14.007								
		超声波测管 10.1m/根	10.1m/根	根	44								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	1.21								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	2.48								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	4.134								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	82.678								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	1.21								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	41.769								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.956								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.576								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	84.052								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.961								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	19.216								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	140.086								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	2801.725								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	41.769								
		基础钢筋		t	0.956								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	120.65								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	6.971								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	4.204								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	242.784								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.59								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	7.006								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	140.117								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	404.64								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	8092.804								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.984								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	19.674								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	120.65								
		基础钢筋		t	6.971								
		超声波测管 11.1m/根	11.1m/根	根	20								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.55								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	1.127								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	1.879								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	37.582								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.55								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢 材		t. km	0.556								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 装卸		t	0.926								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	18. 517								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M36D24(0. 0556t/套)	4M36D24(0. 0556t/套)	吨	0. 89								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	19. 067								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0. 565								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 341								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	38. 369								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 153								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 568								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	11. 361								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	63. 948								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1278. 953								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 255								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5. 103								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	19. 067								
		圆钢Φ 10以内		kg	129. 6								
		圆钢Φ 10以外		kg	435. 6								
		超声波测管 4. 8m/根	4. 8m/根	根	12								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 66								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	1. 353								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	2. 255								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	45.098								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.66								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	48.15								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.486								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.896								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	96.892								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.471								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.493								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	29.869								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	161.487								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	3229.744								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.784								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	15.687								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	48.15								
		圆钢Φ10以内		kg	297								
		圆钢Φ10以外		kg	1189								
		超声波测管 5.9m/根	5.9m/根	根	30								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	1.1								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	2.255								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	3.758								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	75.162								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	1.1								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.278								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.463								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	9.259								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M36D24(0.0556t/套)	4M36D24(0.0556t/套)	吨	0.445								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	6.356								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.188								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.114								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	12.79								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.051								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.189								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.787								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	21.317								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	426.341								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.085								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	1.701								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	6.356								
		圆钢Φ10以内		kg	43.2								
		圆钢Φ10以外		kg	145.2								
		超声波测管 4.8m/根	4.8m/根	根	4								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	9.63								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.297								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.179								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	19.378								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.094								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.299								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	5.974								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	32.297								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	645.949								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.157								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	3.137								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	9.63								
		圆钢Φ 10以内		kg	59.4								
		圆钢Φ 10以外		kg	237.8								
		超声波测管 5.9m/根	5.9m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.451								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.416								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.694								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	13.878								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M36D24(0.0556t/套)	4M36D24(0.0556t/套)	吨	0.667								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	19.067								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.565								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.341								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	38.369								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.153								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.568								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	11.361								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	63.948								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1278.953								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.255								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5.103								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	19.067								
		圆钢Φ10以内		kg	129.6								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		圆钢Φ10以外		kg	435.6								
		超声波测管 4.8m/根	4.8m/根	根	12								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.66								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	1.353								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	2.255								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	45.098								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.66								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.667								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	1.111								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	22.221								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M42D26(0.089t/套)	4M42D26(0.089t/套)	吨	1.068								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深(m) 10以内		m³	9.534								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.283								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.17								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	19.185								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.077								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.284								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	5.68								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	31.975								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	639.506								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.128								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.552								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	9.534								
		圆钢Φ10以内		kg	64.8								
		圆钢Φ10以外		kg	217.8								
		超声波测管 4.8m/根	4.8m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.33								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.676								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	1.127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	22.548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.33								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	43.335								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.337								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.806								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	87.203								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.424								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.344								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	26.882								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	145.339								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2906.77								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.706								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	14.118								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	43.335								
		圆钢 Φ 10以内		kg	267.3								
		圆钢 Φ 10以外		kg	1070.1								
		超声波测管 5.9m/根	5.9m/根	根	27								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.99								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	2.029								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	3.382								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	67.646								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.99								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.222								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.37								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	7.407								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M42D26 (0.089t/套)	4M42D26 (0.089t/套)	吨	0.356								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.444								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.741								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	14.814								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M42D26 (0.089t/套)	4M42D26 (0.089t/套)	吨	0.712								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	6.435								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.162								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.098								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	12.949								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.163								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.256								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	21.582								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	431.64								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	6.435								
		基础钢筋		t	0.162								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	8.84								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.546								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.329								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	17.789								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.549								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	10.975								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	29.648								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	592.958								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.136								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.712								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	8.84								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		基础钢筋		t	0.546								
		超声波测管 5.1m/根	5.1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	10.6								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.243								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.147								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	21.33								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.244								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	4.884								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	35.551								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	711.013								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	10.6								
		基础钢筋		t	0.243								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深 (m) 10以内		m³	16.77								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	1.041								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.628								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	33. 746								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 158								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1. 046								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	20. 924								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	56. 244								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1124. 876								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 263								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5. 264								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	16. 77								
		基础钢筋		t	1. 041								
		超声波测管 6. 6m/根	6. 6m/根	根	9								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 33								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0. 676								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1. 127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	22. 548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 33								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7. 699								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0. 195								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 118								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	15. 493								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 196								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3. 92								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	25. 821								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	516. 422								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7. 699								
		基础钢筋		t	0. 195								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	13. 54								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 855								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 516								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	27. 247								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 129								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 859								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	17. 186								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	45. 411								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	908. 218								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 215								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	4. 307								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	13. 54								
		基础钢筋		t	0. 855								
		超声波测管 8. 1m/根	8. 1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 451								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	4.177								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.097								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.058								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	8.405								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.097								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1.95								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	14.009								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	280.183								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	4.177								
		基础钢筋		t	0.097								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	7.95								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.507								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.306								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	15.998								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.077								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.51								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	10.191								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	26.663								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	533.261								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.128								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.552								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.95								
		基础钢筋		t	0.507								
		超声波测管 9.6m/根	9.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	PX3-24	现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内		m³	49.24								
	PX3-11	现浇基础 基础钢筋加工及制作 一般钢筋		t	2.237								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.349								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	99.086								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.248								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	44.968								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	165.143								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	3302.856								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	49.24								
		圆钢Φ10以内		kg	221								
		圆钢Φ10以外		kg	2016.2								
	PX3-20	现浇基础 基础垫层 素混凝土垫层 每个混凝土量（m³） 10以内		m³	3.2								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	6.56								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	10.933								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	218.653								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	3.2								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.56								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	1.148								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1.913								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	38.265								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.56								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	3.218								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.081								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.049								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	6.476								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.081								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1.628								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	10.793								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	215.851								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	3.218								
		基础钢筋		t	0.081								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	4.42								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.273								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.165								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	8.894								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.041								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.274								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	5.487								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	14.824								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	296.48								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.068								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	1.356								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	4.42								
		基础钢筋		t	0.273								
		超声波测管 5.1m/根	5.1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7. 516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 11								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7. 067								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 162								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 098								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	14. 221								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 163								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3. 256								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	23. 702								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	474. 033								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7. 067								
		基础钢筋		t	0. 162								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	11. 18								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 694								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 418								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	22. 497								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 105								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 697								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	13. 949								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	37. 496								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	749.917								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.175								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	3.509								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	11.18								
		基础钢筋		t	0.694								
		超声波测管 6.6m/根	6.6m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	3.849								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.097								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.058								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	7.745								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.097								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1.95								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	12.909								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	258.178								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	3.849								
		基础钢筋		t	0.097								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	6.77								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.427								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.257								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	13.623								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.065								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.429								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	8.583								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	22.705								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	454.109								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.108								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.153								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	6.77								
		基础钢筋		t	0.427								
		超声波测管 8.1m/根	8.1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	PX3-48	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	28.89								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.892								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.538								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	58.135								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.282								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.896								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	17.921								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	96.892								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1937.846								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.471								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	9.412								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	28.89								
		圆钢Φ10以内		kg	178.2								
		圆钢Φ10以外		kg	713.4								
		超声波测管 5.9m/根	5.9m/根	根	18								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.66								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	1.353								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	2.255								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	45.098								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.66								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	3.533								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.081								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 049								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	7. 109								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 081								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1. 628								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	11. 849								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	236. 98								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	3. 533								
		基础钢筋		t	0. 081								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	5. 59								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 347								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 209								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	11. 249								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 053								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 349								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	6. 975								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	18. 748								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	374. 959								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 088								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	1. 755								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	5. 59								
		基础钢筋		t	0. 347								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		超声波测管 6.6m/根	6.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	3.849								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.097								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.058								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	7.745								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.097								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1.95								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	12.909								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	258.178								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	3.849								
		基础钢筋		t	0.097								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	6.77								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.427								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.257								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	13.623								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 065								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 429								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	8. 583								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	22. 705								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	454. 109								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 108								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2. 153								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	6. 77								
		基础钢筋		t	0. 427								
		超声波测管 8. 1m/根	8. 1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0. 376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7. 516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 11								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	8. 354								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 195								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 118								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	16. 811								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 196								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3. 92								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	28.018								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	560.356								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	8.354								
		基础钢筋		t	0.195								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	15.9								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.013								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.611								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	31.996								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.153								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.018								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	20.361								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	53.326								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1066.519								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.255								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5.104								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.9								
		基础钢筋		t	1.013								
		超声波测管 9.6m/根	9.6m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢 材		t. km	0.314								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 装卸		t	0.523								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 运输		t. km	10.465								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M48D28 (0.1257t/套)	4M48D28 (0.1257 t/套)	吨	0.503								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	16.567								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.394								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.238								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	33.338								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.396								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	7.919								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	55.563								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1111.262								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	16.567								
		基础钢筋		t	0.394								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	31.38								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.925								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.161								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	63.146								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.206								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.935								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	38.693								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	105.243								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	2104.866								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.343								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6.859								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	31.38								
		基础钢筋		t	1.925								
		超声波测管 8.6m/根	8.6m/根	根	9								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.33								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.676								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1.127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	22.548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.33								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	5.897								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	0.131								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.079								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	11.867								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.132								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	2. 633								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	19. 778								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	395. 554								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	5. 897								
		基础钢筋		t	0. 131								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	12. 16								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 748								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 451								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	24. 47								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 752								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	15. 035								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	40. 783								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	815. 653								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0. 134								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2. 685								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	12. 16								
		基础钢筋		t	0. 748								
		超声波测管 10. 1m/根	10. 1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0. 225								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7.511								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.171								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.103								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	15.114								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.172								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.437								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	25.191								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	503.814								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.511								
		基础钢筋		t	0.171								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	19.82								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.307								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.788								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	39.884								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.097								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.314								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	26.271								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	66.473								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	1329.461								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.161								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	3.217								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	19.82								
		基础钢筋		t	1.307								
		超声波测管 12.1m/根	12.1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	2.356								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	3.926								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	78.522								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M60D32(0.2359t/套)	4M60D32(0.2359t/套)	吨	3.774								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	22.148								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.507								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.306								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	44.568								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.51								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	10.191								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	74.281								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1485.613								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	22.148								
		基础钢筋		t	0.507								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	37.35								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.472								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.491								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	75.159								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.206								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.484								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	49.687								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	125.266								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2505.316								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.343								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	6.859								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	37.35								
		基础钢筋		t	2.472								
		超声波测管 11.4m/根	11.4m/根	根	9								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.33								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0. 676								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	1. 127								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	22. 548								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 33								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	66. 444								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	1. 521								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 917								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	133. 705								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1. 529								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	30. 572								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	222. 842								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	4456. 842								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	66. 444								
		基础钢筋		t	1. 521								
	调PX3-48 R*0. 75 J*0. 3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌孔深（m） 10以内		m³	122. 22								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作钢筋笼		t	8. 072								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	4. 867								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	245. 943								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0. 725								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	8. 112								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	162. 247								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	409. 906								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	8198. 114								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	1. 208								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	24. 167								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	122. 22								
		基础钢筋		t	8. 072								
		超声波测管 12. 1m/根	12. 1m/根	根	27								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0. 99								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	2. 029								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	3. 382								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	67. 646								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0. 99								
	调PX3-59 R*0. 75 J*0. 3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7. 02								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0. 169								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 102								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	14. 126								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0. 17								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3. 397								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	23. 544								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	470.879								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.02								
		基础钢筋		t	0.169								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	14.14								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.931								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.561								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	28.454								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.097								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.936								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	18.713								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	47.423								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	948.464								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.161								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	3.217								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	14.14								
		基础钢筋		t	0.931								
		超声波测管 12.6m/根	12.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7.511								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.171								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.103								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	15.114								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.172								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.437								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	25.191								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	503.814								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.511								
		基础钢筋		t	0.171								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	15.2								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.995								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.6								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.587								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	20								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.978								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1019.566								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.134								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.685								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.2								
		基础钢筋		t	0.995								
		超声波测管 9.1m/根	9.1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	15.023								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.341								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.206								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.231								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.343								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	6.854								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.384								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1007.69								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.023								
		基础钢筋		t	0.341								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	33.48								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.199								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.326								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	67.372								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.161								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.21								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	44.2								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	112.286								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2245.727								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.269								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5.37								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	33.48								
		基础钢筋		t	2.199								
		超声波测管 10.1m/根	10.1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢 材		t. km	0.589								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢 材 装卸		t	0.982								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	19.641								
	010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓 4M60D32(0.2359t/套)	4M60D32(0.2359t/套)	吨	0.944								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7.511								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.171								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.103								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	15.114								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.172								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.437								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	25.191								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	503.814								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.511								
		基础钢筋		t	0.171								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	15.2								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.995								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.6								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.587								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	20								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.978								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1019.566								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.134								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.685								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.2								
		基础钢筋		t	0.995								
		超声波测管 9.1m/根	9.1m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	15.023								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.341								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.206								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	30.231								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.343								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	6.854								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	50.384								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1007.69								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	15.023								
		基础钢筋		t	0.341								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	33.48								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	2.199								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	1.326								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	67.372								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.161								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	2.21								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	44.2								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	112.286								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	2245.727								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.269								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	5.37								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	33.48								
		基础钢筋		t	2.199								
		超声波测管 10.1m/根	10.1m/根	根	6								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.22								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	0.451								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	0.752								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	15.032								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.22								
	调PX3-59 R*0.75 J*0.3	基础护壁 现浇护壁 有筋		m³	7.944								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	0.192								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.116								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	15.986								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.193								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	3.859								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	26.643								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	532.856								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	7.944								
		基础钢筋		t	0.192								
	调PX3-48 R*0.75 J*0.3	灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 10以内		m³	19.05								
	PX3-12	现浇基础 基础钢筋加工及制作 钢筋笼		t	1.253								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.756								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水		t. km	38.334								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.081								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1.259								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	25.185								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 装卸		t	63.891								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、 砖、土、水 运输		t. km	1277.812								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.134								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.685								
	C09031634	现浇混凝土C25-40 现场搅拌		m³	19.05								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		基础钢筋		t	1.253								
		超声波测管 11.6m/根	11.6m/根	根	3								
	PX3-30	现浇基础 保护帽		m³	0.11								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	0.225								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	0.376								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	7.516								
	C09031632	现浇混凝土C15-40 现场搅拌		m³	0.11								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
3		杆塔工程											
3.2		杆塔组立											
3.2.1		接地工程											
	PX4-64	接地安装 接地极安装 接地体加工及制作		t	0.253								
	PX4-77	接地安装 接地体敷设 接地母线敷设 截面积 (mm²) 200以内		m	160								
	PX4-65	接地安装 角钢接地极安装 普通土		根	32								
	PX4-73	接地安装 接地极安装 混凝土杆高空接地引下线		根	2								
	PX6-31	杆上配电装置系统调试 独立接地装置调试		组	2								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.339								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.566								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	11.313								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.007								
	010050100145	圆钢水平地板 Φ16 单重1.58kg	单重1.58kg	米	160								
	010050100145	角钢垂直接地极 L50*5, L=2.5m, 热镀锌 单重9.43kg	单重9.43kg	条	32								
	010050100145	圆钢引出线 Φ16		米	5								
	010050100145	连接板 -4X40X160		条	2								
	010056000179	镀锌螺栓 M16×45(全丝) 一帽一平垫一弹垫	一帽一平垫一弹垫	套	2								
	PX4-64	接地安装 接地极安装 接地体加工及制作		t	3.577								
	PX4-77	接地安装 接地体敷设 接地母线敷设 截面积 (mm²) 200以内		m	4026								
	PX4-81	接地安装 接地体敷设 电阻测量		基	33								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	2.177								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.015								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	3.628								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	72.552								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.025								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.494								
	010050100145	圆钢水平地板 Φ12 单重0.89kg	单重0.89kg	米	4026								
	010050100145	连接板 -4X40X160		条	132								
	010056000179	镀锌螺栓 M16×45(全丝) 一帽一平垫一弹垫	一帽一平垫一弹垫	套	132								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
3. 2. 2		杆塔附属											
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重 (kg) 300以上		t	8. 317								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	5. 015								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	8. 359								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	167. 172								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强度 35K-L2D3-J1D-24 (8. 3166t/基)	35K-L2D3-J1D-24 (8. 3166t/基)	吨	8. 317								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重 (kg) 200以内		t	6. 184								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	3. 729								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	6. 215								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	124. 298								
	010049102080	10kV双回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强度 II DZ74-16 双回路转角塔 (3. 09188t/基)	II DZ74-16 双回路转角塔 (3. 09188t/基)	吨	6. 184								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重 (kg) 300以上		t	9. 135								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	5. 508								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	9. 181								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	183. 614								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强度 35K-L2D3-J1D-27 (9. 1346t/基)	35K-L2D3-J1D-27 (9. 1346t/基)	吨	9. 135								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	28.034								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	16.905								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	28.174								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	563.483								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-J2D-24(9.3448t/基)	35K-L2D3-J2D-24(9.3448t/基)	吨	28.034								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	10.522								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	6.345								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	10.575								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	211.492								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-J2D-27(10.5215t/基)	35K-L2D3-J2D-27(10.5215t/基)	吨	10.522								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	10.189								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	6.144								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	10.24								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	204.799								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-JDD-21(10.1885t/基)	35K-L2D3-JDD-21(10.1885t/基)	吨	10.189								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	64.583								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	38.944								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	64.906								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1298.118								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-JDD-27(12.9166t/基)	35K-L2D3-JDD-27(12.9166t/基)	吨	64.583								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）200以内		t	17.553								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	10.584								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	17.641								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	352.815								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-Z2D-24(4.3882t/基)	35K-L2D3-Z2D-24(4.3882t/基)	吨	17.553								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）200以内		t	9.901								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	5.97								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	9.951								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	199.01								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-Z2D-27(4.9506t/基)	35K-L2D3-Z2D-27(4.9506t/基)	吨	9.901								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）200以内		t	16.015								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	9.657								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	16.095								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	321.902								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢 35K-L2D3-Z2D-30(5.3383t/基)	35K-L2D3-Z2D-30(5.3383t/基)	吨	16.015								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）200以内		t	17.823								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	10.747								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	17.912								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	358.242								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢 35K-L2D3-Z2D-33 (5.9409t/基)	35K-L2D3-Z2D-33 (5.9409t/基)	吨	17.823								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重 (kg) 200以内		t	6.625								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	3.995								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	6.658								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	133.163								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢 35K-L2D3-Z2D-36 (6.6247t/基)	35K-L2D3-Z2D-36 (6.6247t/基)	吨	6.625								
	PX4-34	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重 (kg) 200以内		t	14.391								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	8.678								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	14.463								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	289.259								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢 35K-L2D3-Z2D-39 (7.1954t/基)	35K-L2D3-Z2D-39 (7.1954t/基)	吨	14.391								
	PX4-83	其他安装 标牌安装		块	105								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.024								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.04								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.804								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	060001000060	警示牌 “禁止攀登，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	“禁止攀登，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	70								
		塔号牌 400*320，(反光膜不锈钢丝印)304不锈钢、厚1mm		块	35								
	010056000179	镀锌螺栓 M10×40		套	210								
	PX4-83	其他安装 标牌安装		块	198								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.129								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.215								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	4.301								
	060001000058	相序牌 (35kV塔)		块	198								
	PX4-86	其他安装 跳线制作及安装		单相	108								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	0.346								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	0.576								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	11.518								
	010047008666	钢芯铝绞线JL/G1A-240mm2/30mm2		吨	0.498								
	PX4-86	其他安装 跳线制作及安装		单相	36								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	0.041								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	0.068								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	1.365								
	010047008666	钢芯铝绞线-JLB20A-50		吨	0.059								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	24								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.078								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.13								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	2.603								
	010052003420	拉线用U型挂环（UL型），UL-7		个	12								
	010052001114	U型挂环，U-7		个	12								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	12								
	010052000577	碗头挂板，W-7B		套	12								
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	24								
		铝包带 1x10		kg	1.2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.064								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.107								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	2.137								
	010052000219	耐张线夹（螺栓型），NLD-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	12								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	648								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	3.197								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	5.328								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	106.566								
	010052010204	U型挂环，UL-10		个	486								
	010052000719	延长环（环体整锻PH型），PH-10		套	162								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010052001172	联板，L-1040		个	324								
	010052009853	挂板，Z-7		个	324								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	324								
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	648								
	010052000585	碗头挂板，WS-7		套	324								
		铝包带 1x10		kg	16.2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.866								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	1.443								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	28.854								
	010052000219	耐张线夹（螺栓型），NLD-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	162								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	120								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.403								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.671								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	13.42								
	010052000958	挂板（UB型），UB-10		套	60								
	010052001114	U型挂环，U-7		个	60								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	60								
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	120								
	010052000576	碗头挂板，W-7A		套	60								
		铝包带 1x10		kg	6								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.078								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.13								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	2.607								
	010052000028	悬垂线夹（中心回转式），XGU-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	60								
	PX4-82	其他安装 防振锤安装		个	480								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	1.752								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	2.919								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	58.386								
	010052003647	防振锤（FDZ型），FDZ-4		个	480								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.217								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.362								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	7.232								
	010052001114	U型挂环，U-10		个	180								
		牵引板，QY-10		个	60								
	010011002109	耐张线夹，NY-50BG-20		个	60								
	010052000576	C型线夹，CT-50/50		个	60								
		铜铝端子，DTL-50		个	60								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.118								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.197								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	3. 949								
	010052000958	挂板（UB型），UB-10		套	30								
	010052001114	延长环，PH-7		个	30								
	010052000958	挂板，ZS-7		套	30								
	010052000028	悬垂线夹，XGU-2F		套	30								
	010052001114	预绞式护线条，FYH-50		个	30								
	010052000576	C型线夹，CT-50/50		个	30								
		铜铝端子，DTL-50		个	30								
	PX4-82	其他安装 防振锤安装		个	172								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0. 269								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0. 448								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	8. 966								
	010052003645	防振锤（FDZ型），FDZ-2		个	172								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	36								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0. 108								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0. 18								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	3. 599								
	010052003420	拉线用U型挂环（UL型），UL-7		个	12								
	010052001114	U型挂环，U-7		个	12								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	12								
	010052000577	碗头挂板，W-7B		套	12								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	36								
		铝包带 1x10		kg	1.2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.064								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.107								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	2.137								
	010052000219	耐张线夹（螺栓型），NLD-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	12								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	252								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	1.038								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	1.73								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	34.596								
	010052010204	U型挂环，UL-10		个	126								
	010052000719	延长环（环体整锻PH型），PH-10		套	42								
	010052001172	联板，L-1040		个	84								
	010052009853	挂板，Z-7		个	84								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	84								
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	252								
	010052000585	碗头挂板，WS-7		套	84								
		铝包带 1x10		kg	4.2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.224								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.374								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	7.481								
	010052000219	耐张线夹（螺栓型），NLD-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	42								
	PX4-53	横担及绝缘子安装 绝缘子 耐张		片	90								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.276								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.46								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	9.199								
	010052000958	挂板（UB型），UB-10		套	30								
	010052001114	U型挂环，U-7		个	30								
	010052000543	球头挂环，QP-7		套	30								
	010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子，70kN，BL		片	90								
	010052000576	碗头挂板，W-7A		套	30								
		铝包带 1x10		kg	3								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.039								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.065								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	1.303								
	010052000028	悬垂线夹（中心回转式），XGU-4 适用导线150/20~240/30	适用导线150/20~240/30	套	30								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	6.65								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	4. 01								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	6. 683								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	133. 665								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度 35K-L2D3-J1D-18(6. 6498t/基)	35K-L2D3-J1D-18(6. 6498t/基)	吨	6. 65								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	33. 168								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	20								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	33. 334								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	666. 677								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度 35K-L2D3-JDD-15(8. 292t/基)	35K-L2D3-JDD-15(8. 292t/基)	吨	33. 168								
	PX4-36	铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重（kg）300以上		t	9. 297								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	5. 606								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	9. 343								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	186. 87								
	010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度 35K-L2D3-JDD-18(9. 2972t/基)	35K-L2D3-JDD-18(9. 2972t/基)	吨	9. 297								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
4		架线工程											
4. 2		导线架设											
4. 2. 1		电缆敷设											

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX5-9	钢芯铝绞线（截面积mm ² ） 240以内		100m	535.2								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	35.959								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	59.931								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	1198.627								
	010047008666	钢芯铝绞线JL/G1A-240mm2/30mm2		吨	51.824								
	PX5-9	钢芯铝绞线（截面积mm ² ） 240以内		100m	166.6								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	3.997								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	6.661								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	133.222								
	010047008666	钢芯铝绞线-JLB20A-50		吨	5.76								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
4.3		导线跨越架设											
	PX5-71	导线跨越 10kV线路、等级公路		处	3								
	PX5-72	导线跨越 低压电力线路、通信线路		处	3								
		综合地形增加费		%	51								
		小计											
5		杆上变配电装置											
5.2		变配电装置安装											
	PX6-14	配电装置 避雷器 10kV		组	4								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX6-11	配电装置 隔离开关		组	4								
	PX6-12	配电装置 断路器		台	2								
	PX6-25	配电装置 电压互感器		台	4								
	PZ2-7	自动化设备 配电自动化终端采集装置安装调试 馈线终端 (FTU)		台	2								
	PX6-32	接地环及绝缘护罩等 接地环		组	4								
	换PL1-114	电缆配管工程 电缆保护管沿电杆敷设 钢管		根	2								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0. 711								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	0. 07								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0. 221								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	1. 185								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	23. 705								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	0. 116								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	2. 33								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0. 368								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	7. 361								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT撑臂支承横担 $\angle 80 \times 8 \times 1196$,单重11. 55kg	开关及PT撑臂支承横担 $\angle 80 \times 8 \times 1196$,单重11. 55kg	条	2								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT槽钢横担 $[120 \times 48 \times 3500]$,单重42. 21kg	开关及PT槽钢横担 $[120 \times 48 \times 3500]$,单重42. 21kg	条	4								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT支撑臂 ∠50×5×1438 ,单重5.42kg	开关及PT支撑臂 ∠50×5×1438 ,单重5.42kg	条	4								
	010050100145	开关及PT支撑左/右横担 [80×43×3900		条	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT底座 [63×40×600 ,单重3.98kg	开关及PT底座 [63×40×600 ,单重3.98kg	条	12								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 避雷器横担 ∠63×6×1200,单重6.87kg	避雷器横担 ∠63×6×1200,单重6.87kg	条	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT支撑横担夹担 [80×43×1200 ,单重9.65kg	开关及PT支撑横担夹担 [80×43×1200 ,单重9.65kg	条	4								
	010050100145	隔离开关底板支承槽钢 [63×40×1500 单重9.95kg	单重9.95kg	条	8								
	010050100145	隔离开关支承横担 [80×43×5600		条	4								
	010050100145	隔离开关支承左横担 [80×43×5600		条	2								
	010050100145	隔离开关支承右横担 [80×43×2800		条	2								
	010050100145	隔离开关撑臂支承横担 ∠80×8×1196 单重11.55kg	单重11.55kg	条	2								
	010050100145	隔离开关支承撑臂 ∠50×5×1438 单重5.42kg	单重5.42kg	条	4								
	010050100145	隔离开关支撑横担夹担 [80×43×1200 单重9.65kg	单重9.65kg	条	4								
	010050100145	上跳线左/右横担 ∠63×6×4800		条	2								
	010050100206	10kV瓷绝缘横担, 普通型 S, 210cm		支	30								
	010047003381	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-240		千米	0.08								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010047008033	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-70		千米	0.04								
	010047004227	500V铜芯低压电线, (双塑) BVV-35 接地引下线(黄绿双色铜芯线)BVV-35	接地引下线(黄绿双色铜芯线)BVV-35	千米	0.04								
	010050100145	刀闸底板 -8×80×700 -8×80×700, 单重6.28kg	-8×80×700, 单重6.28kg	块	12								
	010052006039	设备线夹 设备线夹 DTL2-240Q	设备线夹 DTL2-240Q	套	36								
	010052008989	铜铝端子, DTL-70		套	44								
	010052008965	铜端子, DT-35		套	36								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x140		套	60								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x120		套	24								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x40		套	130								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 双侧 FTU角钢 L63x6x2000, 单重11.44kg	双侧FTU角钢 L63x6x2000, 单重11.44kg	根	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 双侧 FTU角钢 L40x4x1000, 单重2.42kg	双侧FTU角钢 L40x4x1000, 单重2.42kg	根	8								
	010056000179	单头螺栓 M16X45		套	40								
	010052008301	10kV验电接地环, BYD-1, 适用于50/240导线		个	12								
		C型线夹 CT-240-240		个	24								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开边管抱箍上横担 ∠50×5×1520, 单重5.73kg	开边管抱箍上横担 ∠50×5×1520, 单重5.73kg	条	2								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开边管抱箍上横担夹铁 ∠50×5×980, 单重3.7kg	开边管抱箍上横担夹铁 ∠50×5×980, 单重3.7kg	条	2								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开边管抱箍下横担 ∠50×5×1720 ,单重6.49kg	开边管抱箍下横担 ∠50×5×1720 ,单重6.49kg	条	2								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开边管抱箍下横担夹铁 ∠50×5×1180 ,单重4.45kg	开边管抱箍下横担夹铁 ∠50×5×1180 ,单重4.45kg	条	2								
	010050100145	隔离开关底板固定角钢 L63x6x700 单重4kg	单重4kg	根	12								
	010008000804	10kV配电型避雷器, 复合外套, YH5WS-17/50, IV级防污 Y5WS-17/50FT	Y5WS-17/50FT	只	12								
	010004000014	10kV户外隔离开关 , 陶瓷, 630A		台	12								
	010002001745	10kV真空负荷开关自动化成套		套	2								
	PL5-7	电缆防火 管塞		个	2								
	PX4-83	其他安装 标牌安装		块 (组)	8								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.006								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.063								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.011								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.211								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.104								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	2.087								
	040020000096	聚乙烯涂塑扩口钢管, DN150		米	6								
	010050100145	电缆抱箍 Φ160 单重2.14kg	单重2.14kg	付	4								
	040012000028	管堵 线缆管封堵器HCGF-160	线缆管封堵器HCGF-160	个	2								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
		户外刀闸标志牌 320mm×200mm		块	4								
		户外开关标志牌 320mm×200mm		块	2								
	060001000060	警示牌 “止步、高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	“止步、高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	1								
	060001000060	警示牌 “禁止抛掷，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	“禁止抛掷，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	1								
	PX6-14	配电装置 避雷器 10kV		组	4								
	PX6-11	配电装置 隔离开关		组	4								
	PX6-12	配电装置 断路器		台	2								
	PX6-25	配电装置 电压互感器		台	4								
	PZ2-7	自动化设备 配电自动化终端采集装置安装调试 馈线终端（FTU）		台	2								
	PX6-32	接地环及绝缘护罩等 接地环		组	4								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.569								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	0.07								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.27								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.949								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	18.973								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	0.116								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	2.33								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.451								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	9.016								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT撑臂支承横担 ∠80×8×1196 ,单重11.55kg	开关及PT撑臂支承横担 ∠80×8×1196 ,单重11.55kg	条	2								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT槽钢横担 [120×48×3500 ,单重42.21kg	开关及PT槽钢横担 [120×48×3500 ,单重42.21kg	条	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT支承撑臂 ∠50×5×1438 ,单重5.42kg	开关及PT支承撑臂 ∠50×5×1438 ,单重5.42kg	条	4								
	010050100145	开关及PT支承左/右横担 [80×43×3900		条	2								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT底座 [63×40×600 ,单重3.98kg	开关及PT底座 [63×40×600 ,单重3.98kg	条	12								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 避雷器横担 ∠63×6×1200,单重6.87kg	避雷器横担 ∠63×6×1200,单重6.87kg	条	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 开关及PT支撑横担夹担 [80×43×1200 ,单重9.65kg	开关及PT支撑横担夹担 [80×43×1200 ,单重9.65kg	条	4								
	010050100145	隔离开关底板支承槽钢 [63×40×1500 单重9.95kg	单重9.95kg	条	8								
	010050100145	隔离开关支承横担 [80×43×2800 单重22.53kg	单重22.53kg	条	4								
	010050100145	隔离开关支承左/右横担 [80×43×5800		条	2								
	010050100145	隔离开关撑臂支承横担 ∠80×8×1196 单重11.55kg	单重11.55kg	条	2								
	010050100145	隔离开关支承撑臂 ∠50×5×1438 单重5.42kg	单重5.42kg	条	4								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010050100145	隔离开关支撑横担夹担 [80×43×1200 单重9.65kg	单重9.65kg	条	4								
	010050100145	上跳线左/右横担 ∠63×6×4800		条	2								
	010050100206	10kV瓷绝缘横担, 普通型 S, 210cm		支	36								
	010047003381	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-240		千米	0.08								
	010047008033	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-70		千米	0.04								
	010047004227	500V铜芯低压电线, (双塑) BVV-35 接地引下线(黄绿双色铜芯线)BVV-35	接地引下线(黄绿双色铜芯线)BVV-35	千米	0.04								
	010050100145	刀闸底板 -8×80×700 -8×80×700, 单重6.28kg	-8×80×700, 单重6.28kg	块	12								
	010052006039	设备线夹 设备线夹 DTL2-240Q	设备线夹 DTL2-240Q	套	36								
	010052008989	铜铝端子, DTL-70		套	44								
	010052008965	铜端子, DT-35		套	36								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x140		套	60								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x120		套	24								
	010056000179	镀锌螺栓 M16x40		套	130								
	010050100145	角钢 L63x6x2000 单重11.44kg	单重11.44kg	根	4								
	010050100145	非典型设计标准铁加工件 双侧 FTU角钢 L40x4x1000 ,单重2.42kg	双侧FTU角钢 L40x4x1000 ,单重2.42kg	根	8								
	010056000179	单头螺栓 M16X45		套	40								
	010052008301	10kV验电接地环, BYD-1, 适用于50/240导线		个	12								
		C型线夹 CT-240-240		个	24								
		CT-绝缘罩		套	24								
	010050100145	隔离开关底板固定角钢 L63x6x700 单重4kg	单重4kg	根	12								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	010008000804	10kV配电型避雷器，复合外套，YH5WS-17/50，IV级防污 Y5WS-17/50FT	Y5WS-17/50FT	只	12								
	010004000014	10kV户外隔离开关，陶瓷，630A		台	12								
	010002001745	10kV真空负荷开关自动化成套		套	2								
	PX4-83	其他安装 标牌安装		块 (组)	8								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.001								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.001								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.025								
		户外刀闸标志牌 320mm×200mm		块	4								
		户外开关标志牌 320mm×200mm		块	2								
	060001000060	警示牌 “止步、高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	“止步、高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	1								
	060001000060	警示牌 “禁止抛物，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	“禁止抛物，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	1								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
5.3		变配电装置调试											
	PX6-29	杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 10kV		系统	2								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PZ2-33	配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 2以内		台	1								
	PX6-29	杆上配电装置系统调试 送配电系统调试 10kV		系统	2								
	PZ2-33	配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 2以内		台	1								
		综合地形增加费		%	51								
		小计											
二		辅助工程											
1		护坡、挡土墙及排洪沟砌筑											
	PX2-50	排水沟开挖 普通土		m³	1485								
	PX3-65	排洪沟、护坡、挡土墙 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌		m³	140. 25								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	200. 739								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	334. 565								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	6691. 307								
	C09020111	水泥砂浆 M15		m³	28. 05								
		毛石		m³	140. 25								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
L		电缆线路工程											
2		电缆敷设											
2. 1		10kV电缆敷设											

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
2.1.2		电缆沟敷设											
	PL3-11	电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 (10kV) 截面mm² 以内 300		100m/ 三相	1.5								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	1.181								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	2.362								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	47.238								
	010044000292	10kV电力电缆, ZRC-YJV22- 8.7/15kV -3x300mm2		千米	0.15								
		综合地形增加费		%	51								
		设备性材料损耗费											
		小计											
2.1.3		埋管敷设											
	PL3-17	排管内电力电缆敷设 (10kV) 截 面mm² 以内 300		100m/ 三相	0.5								
	PX1-4	人力运输 线材		t. km	0.394								
	PX1-17	汽车运输 线材 装卸		t	0.787								
	PX1-18	汽车运输 线材 运输		t. km	15.746								
	010044000292	10kV电力电缆, ZRC-YJV22- 8.7/15kV -3x300mm2		千米	0.05								
	PL5-7	电缆防火 管塞		个	4								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.002								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.004								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	0.084								
	040012000028	管堵 线缆管封堵器HCGF-160	线缆管封堵器 HCGF-160	个	4								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PL5-7	电缆防火 管塞		个	4								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.002								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.004								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	0.084								
	040012000028	管堵 线缆管封堵器HCGF-160	线缆管封堵器HCGF-160	个	4								
	PT4-97	成品混凝土构件安装 基础		m³	0.028								
	PX1-13	汽车运输 混凝土预制品 装卸		t	0.001								
	PX1-14	汽车运输 混凝土预制品 运输		t. km	0.014								
	040010000017	电缆标示桩 100mm×100mm×400mm	100mm×100mm×400mm	块	7								
		综合地形增加费		%	51								
		设备性材料损耗费											
		主材损耗费											
		小计											
3		电缆附件											
3.1		10kV电缆头安装											
	PL4-8	户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm² 以内 400		套/三相	2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.008								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.016								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.326								
	010045000211	10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm²		套	2								

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.005								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.011								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.218								
	010052008973	铜端子, DT-300		套	6								
	010052008964	铜端子, DT-25		套	2								
	PL4-4	户外热（冷）缩式电力电缆终端头制作安装（10kV） 截面mm² 以内 400		套/三相	2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.008								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.016								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.326								
	010045000212	10kV全冷缩户外终端头, 3芯×300mm²		套	2								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.005								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.011								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.218								
	010052008973	铜端子, DT-300		套	6								
	010052008964	铜端子, DT-25		套	2								
		综合地形增加费		%	51								
		设备性材料损耗费											
		主材损耗费											
		小计											

安装工程单位工程预算表

表三甲

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	单价				合价			
						设备	主要材料	定额基价	其中人工费	设备	主要材料	安装费	其中人工费
7		电缆调试与试验											
	PL7-1	电缆试验 绝缘摇测		盘、回路	1.6								
	PL7-4	电缆试验 10kV电缆试验 电阻比试验		回路	1.6								
	PL7-5	电缆试验 10kV电缆试验 局放试验		回路	1.6								
		小计											

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
L		电缆线路工程											
1		土石方											
1.1		土石方挖填											
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土		100m³	0.131								
	PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距1km以内		100m³	0.131								
	调PL1-35 R*14 C*14 J*14	机械土石方工程 机械运土 运距每增加1km		100m³	0.131								
	换PL1-29	人工土石方工程 回填 石粉		m³	6.96								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	6.149								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	12.298								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	245.966								
		石粉		m³	6.96								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土		100m³	0.045								
	PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距1km以内		100m³	0.045								
	调PL1-35 R*14 C*14 J*14	机械土石方工程 机械运土 运距每增加1km		100m³	0.045								
	换PL1-29	人工土石方工程 回填 石粉		m³	1.83								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	1.617								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	3.234								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	64.672								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
		石粉		m³	1.83								
	PL1-33	机械土石方工程 机械挖土		100m³	0.06								
	PL1-34	机械土石方工程 机械挖土 配合自卸汽车运土运距1km以内		100m³	0.06								
	调PL1-35 R*14 C*14 J*14	机械土石方工程 机械运土 运距每增加1km		100m³	0.06								
	换PL1-29	人工土石方工程 回填 石粉		m³	2.49								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t.km	2.2								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	4.4								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t.km	87.997								
		石粉		m³	2.49								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											
2		构筑物											
2.4		工作井											
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层		m³	0.82								
	PL1-73	电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体		m³	0.88								
	PL1-86	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 现浇零星构件		m³	0.23								
	PL1-74	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面		m²	1.72								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PL1-75	电缆砌筑工程 基础、沟道、 砖井池装饰 水泥砂浆立面		m ²	4.26								
	换PL1-28	人工土石方工程 回填 砂		m ³	0.01								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水 泥、砖、土、水		t. km	0.818								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.001								
	PX1-8	人力运输 其他材料制品		t. km	1.364								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水 泥、砖、土、水 装卸		t	1.636								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水 泥、砖、土、水 运输		t. km	32.716								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.002								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	0.032								
	PX1-25	汽车运输 其他材料制品 装卸		t	2.728								
	PX1-26	汽车运输 其他材料制品 运输		t. km	54.566								
		商品混凝土 C15		m ³	0.82								
	C09020112	水泥砂浆 M10		m ³	0.197								
		实心砖 240×115×53		千块	0.475								
		商品混凝土 C25		m ³	0.23								
	C09020303	水泥砂浆 1:2		m ³	0.104								
		集水口 PVC管 Φ200		米	0.3								
		Φ200PVC管 集水口内填粗沙		m3	0.01								
	PL1-98	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋 制作、安装 Φ10以内		t	0.021								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.011								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.021								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	0.422								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
		圆钢 Φ10以内		kg	21								
	PL1-99	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10以外		t	0.059								
	PX1-3	人力运输 塔材		t.km	0.03								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.059								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t.km	1.186								
		圆钢 Φ10以外		kg	59								
	PL1-100	电缆混凝土与钢筋工程 铁件制作		t	0.025								
	PL1-101	电缆混凝土与钢筋工程 铁件安装		t	0.025								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t.km	0.013								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.027								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t.km	0.53								
		预埋铁件 综合		kg	25								
	PL1-92	电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件安装 地沟盖板		m³	0.24								
	PD5-7	菱形电缆标志牌 螺栓安装		块	1								
	PD5-7	井盖板编号牌 螺栓安装		块	7								
	PX1-2	人力运输 混凝土预制品		t.km	0.326								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t.km	0.002								
	PX1-13	汽车运输 混凝土预制品 装卸		t	0.652								
	PX1-14	汽车运输 混凝土预制品 运输		t.km	13.041								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.004								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.08								
	040023000155	电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板		块	7								
	080001000638	标识牌 电缆标志牌，菱形，2mm厚不锈钢	电缆标志牌，菱形，2mm厚不锈钢	块	1								
		井盖板编号牌		个	7								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层		m³	1.05								
	PL1-73	电缆砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体		m³	1.08								
	PL1-86	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 现浇零星构件		m³	0.23								
	PL1-81	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 顶板		m³	0.21								
	PL1-74	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面		m²	2.39								
	PL1-75	电缆砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面		m²	5.38								
	换PL1-28	人工土石方工程 回填 砂		m³	0.01								
	PX1-6	人力运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水		t. km	1.011								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.001								
	PX1-8	人力运输 其他材料制品		t. km	1.936								
	PX1-21	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 装卸		t	2.022								
	PX1-22	汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 运输		t. km	40.433								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.002								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	0.032								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PX1-25	汽车运输 其他材料制品 装卸		t	3.872								
	PX1-26	汽车运输 其他材料制品 运输		t. km	77.432								
		商品混凝土 C15		m³	1.05								
	C09020112	水泥砂浆 M10		m³	0.242								
		实心砖 240×115×53		千块	0.583								
		商品混凝土 C25		m³	0.44								
	C09020303	水泥砂浆 1:2		m³	0.134								
		Φ200PVC管 集水口内填粗沙		m3	0.01								
		集水口 PVC管 Φ200		米	0.3								
	PL1-98	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10以内		t	0.039								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.02								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.039								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	0.784								
		圆钢 Φ10以内		kg	39								
	PL1-99	电缆混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10以外		t	0.078								
	PX1-3	人力运输 塔材		t. km	0.039								
	PX1-15	汽车运输 塔材 装卸		t	0.078								
	PX1-16	汽车运输 塔材 运输		t. km	1.568								
		圆钢 Φ10以外		kg	78								
	PL1-100	电缆混凝土与钢筋工程 铁件制作		t	0.025								
	PL1-101	电缆混凝土与钢筋工程 铁件安装		t	0.025								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.013								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.027								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t.km	0.53								
		预埋铁件 综合		kg	25								
	PL1-92	电缆混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件安装 地沟盖板		m³	0.242								
	PD5-7	菱形电缆标志牌 螺栓安装		块	1								
	PD5-7	井盖板编号牌 螺栓安装		块	7								
	PX1-2	人力运输 混凝土预制品		t.km	0.326								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t.km	0.002								
	PX1-13	汽车运输 混凝土预制品 装卸		t	0.652								
	PX1-14	汽车运输 混凝土预制品 运输		t.km	13.041								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.004								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t.km	0.08								
	040023000155	电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖板		块	7								
	080001000638	标识牌 电缆标志牌, 菱形, 2mm厚不锈钢	电缆标志牌, 菱形, 2mm厚不锈钢	块	1								
		井盖板编号牌		个	7								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
2.5		电缆埋管											
	PL1-109	电缆配管工程 电缆保护管铺设 塑料管 Φ150		100m	0.4								
	PD5-7	圆形电缆标志牌 螺栓安装		块	3.6								
	PX1-2	人力运输 混凝土预制品		t. km	0.01								
	PX1-5	人力运输 金具、绝缘子、零星钢材		t. km	0.001								
	PX1-7	人力运输 塑料制品		t. km	0.11								
	PX1-13	汽车运输 混凝土预制品 装卸		t	0.02								
	PX1-14	汽车运输 混凝土预制品 运输		t. km	0.402								
	PX1-19	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸		t	0.002								
	PX1-20	汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输		t. km	0.039								
	PX1-23	汽车运输 塑料制品 装卸		t	0.22								
	PX1-24	汽车运输 塑料制品 运输		t. km	4.406								
	040020000456	氯化聚氯乙烯塑料电缆导管，DS，150×8×6000，SN12		米	43.2								
	040020000162	管枕（单），Φ150 250×250×50mm	250×250×50mm	套	20								
	080001000638	标识牌 圆形电缆标识牌	圆形电缆标识牌	块	3.6								
	PL1-129	电缆配管工程 排管工程 排管浇筑 单层		m³	0.18								
	PL1-78	电缆混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 素混凝土垫层		m³	1.22								
	PX1-8	人力运输 其他材料制品		t. km	1.819								
	PX1-25	汽车运输 其他材料制品 装卸		t	3.638								

建筑工程单位工程预算表

表三乙

金额单位：元

序号	编制依据	项目名称	规格	单位	数量	设备单价	定额基价			设备费	费用合计		
							金额	其中人工费	其中主要材料		金额	其中人工费	其中主要材料费
	PX1-26	汽车运输 其他材料制品 运输		t. km	72. 755								
		商品混凝土 C20		m³	0. 18								
		商品混凝土 C15		m³	1. 22								
		综合地形增加费		%	51								
		主材损耗费											
		小计											

安装工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	安装取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	定额材料费		元		
1.1.2.2	主要材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费		%		
1.2.3	施工工具用具使用费		%		
1.2.4	临时设施费		%		
1.2.6	安全文明施工费		%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费		%		
2.1.2	住房公积金		%		
2.2	企业管理费		%		
3	利润		%		
4	编制基准期价差		元		
5	乙供设备费不含税		元		
6	税金		%		
7	合计		元		

建筑工程取费表

金额单位：元

序号	费用名称	费率	单位	总价	说明
	建筑取费表				
1	直接费		元		
1.1	直接工程费		元		
1.1.1	人工费		元		
1.1.2	材料费		元		
1.1.2.1	定额材料费		元		
1.1.2.2	主要材料费		元		
1.1.3	机械费		元		
1.2	措施费		元		
1.2.1	冬雨季施工增加费		%		
1.2.3	施工工具用具使用费		%		
1.2.4	临时设施费		%		
1.2.6	安全文明施工费		%		
2	间接费		元		
2.1	规费		元		
2.1.1	社会保险费		%		
2.1.2	住房公积金		%		
2.2	企业管理费		%		
3	利润		%		
4	编制基准期价差		元		
6	税金		%		
8	合计		元		

其他费用表

表四

金额单位：元

序号	工程或费用项目名称	编制依据及计算说明	合价	费用编码
1	建设场地征用及清理费			PW163100000
1.5	线路施工赔偿费			PW163150000
2	项目建设管理费			PW163200000
2.1	项目管理经费			PW163210000
2.1.1	非电缆工程项目管理经费			
2.1.2	电缆工程项目管理经费			
2.2	招标费			PW163220000
2.3	监理费			PW163230000
2.3.1	非电缆工程监理费			
2.3.2	电缆工程监理费			
3	项目建设技术服务费			PW163300000
3.4	设计文件评审费			PW163340000
3.4.2	施工图文件审查费			PW163342000
3.6	工程结算审查费			PW163360000
3.6.1	非电缆工程工程结算审查费			
3.6.2	电缆工程工程结算审查费			
3.7	工程建设检测费			PW163370000
3.7.1	非电缆工程工程建设检测费			
3.7.2	电缆工程工程建设检测费			
5	合计			

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	建筑工程									
L	电缆线路工程									PW161300000
	石粉		m³	11.28	14					
	商品混凝土 C15		m³	3.09	1.5					
	商品混凝土 C25		m³	0.67	1.5					
	商品混凝土 C20		m³	0.18	1.5					
配9101106	普通工		工日	0.179						
配9102102	建筑技术工		工日	0.045						
	灰浆搅拌机 200L		台班	0.093						
	普通硅酸盐水泥32.5		t	0.278	6.6					
	中砂		m³	0.677	17.4					
	Φ200PVC管 集水口内填粗沙		m3	0.02	17.4					
	水		t	0.159						
	实心砖 240×115×53		千块	1.058	2.5					
	集水口 PVC管 Φ200		米	0.6	5					
	圆钢 Φ10以内		kg	60	0.5					
	圆钢 Φ10以外		kg	137	0.5					
	预埋铁件 综合		kg	50	6					
040023000155	电缆沟轻型混凝土盖板，1150mm（长） x300mm（宽）x100mm（厚）带钢包边的盖 板		块	14	3.5					
080001000638	标识牌	电缆标志牌, 菱形, 2mm厚不锈钢	块	2	1.5					
	井盖板编号牌		个	14	1.5					
080001000638	标识牌	圆形电缆标识牌	块	3.6	1.5					
040020000456	氯化聚氯乙烯塑料电缆导管, DS, 150×8 ×6000, SN12		米	43.2	2					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
040020000162	管枕（单），Φ150	250×250×50mm	套	20	0.5					
	小计									
	建筑合计									
	安装工程									
X	架空线路工程									PW162300000
010049001437	10kV角钢塔地脚螺栓	M56A(0.26345t/套)	吨	2.108	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M48D28(0.1257t/套)	吨	1.509	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M52D28(0.15336t/套)	吨	1.84	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M56D32(0.2009t/套)	吨	0.804	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M60D32(0.2359t/套)	吨	5.662	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M64D34(0.2982t/套)	吨	5.964	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M36D24(0.0556t/套)	吨	2.002	3					
010049001388	35kV角钢塔地脚螺栓	4M42D26(0.089t/套)	吨	2.136	3					
	普通硅酸盐水泥32.5		t	786.13	6.6					
	中砂		m³	1122.636	17.4					
	碎石	50	m³	1880.591	14					
	毛石		m³	140.25	14					
	水		t	860.092						
	基础钢筋		t	94.995	0.5					
	圆钢Φ10以内		kg	1390.1	0.5					
	圆钢Φ10以外		kg	6460.7	0.5					
010050100145	圆钢水平地板 Φ16	单重1.58kg	米	160	0.5					
010050100145	圆钢引出线 Φ16		米	5	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010050100145	圆钢水平地板 Φ12	单重0.89kg	米	4026	0.5					
	超声波测管	7.6m/根	根	6	5					
	超声波测管	8.6m/根	根	36	5					
	超声波测管	10.1m/根	根	83	5					
	超声波测管	7.1m/根	根	3	5					
	超声波测管	8.1m/根	根	21	5					
	超声波测管	13.1m/根	根	6	5					
	超声波测管	12.1m/根	根	9	5					
	超声波测管	9.1m/根	根	16	5					
	超声波测管	11.1m/根	根	20	5					
	超声波测管	4.8m/根	根	34	5					
	超声波测管	5.9m/根	根	81	5					
	超声波测管	5.1m/根	根	9	5					
	超声波测管	6.6m/根	根	18	5					
	超声波测管	9.6m/根	根	9	5					
	超声波测管	11.4m/根	根	9	5					
	超声波测管	12.1m/根	根	27	5					
	超声波测管	12.6m/根	根	3	5					
	超声波测管	9.1m/根	根	6	5					
	超声波测管	11.6m/根	根	3	5					
040012000028	管堵	线缆管封堵器HCGF-160	个	2	5					
010050100145	角钢垂直接地极 L50*5, L=2.5m, 热镀锌	单重9.43kg	条	32	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	双侧FTU角钢 L63x6x2000 , 单重11.44kg	根	4	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	双侧FTU角钢 L40x4x1000 , 单重2.42kg	根	16	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010050100145	连接板 -4X40X160		条	134	0.5					
010056000179	镀锌螺栓 M16×45(全丝)	一帽一平垫一弹垫	套	134	3					
010056000179	镀锌螺栓 M10×40		套	210	3					
010056000179	镀锌螺栓 M16x140		套	120	3					
010056000179	镀锌螺栓 M16x120		套	48	3					
010056000179	镀锌螺栓 M16x40		套	260	3					
010056000179	单头螺栓 M16X45		套	80	3					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-J1D-24(8.3166t/基)	吨	8.317	0.5					
010049102080	10kV双回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	IIDZ74-16 双回路转角塔(3.09188t/基)	吨	6.184	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-J1D-27(9.1346t/基)	吨	9.135	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-J2D-24(9.3448t/基)	吨	28.034	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-J2D-27(10.5215t/基)	吨	10.522	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-JDD-21(10.1885t/基)	吨	10.189	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-JDD-27(12.9166t/基)	吨	64.583	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-24(4.3882t/基)	吨	17.553	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-27(4.9506t/基)	吨	9.901	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-30(5.3383t/基)	吨	16.015	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-33(5.9409t/基)	吨	17.823	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-36(6.6247t/基)	吨	6.625	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔, 含 (Q345) 高强钢	35K-L2D3-Z2D-39(7.1954t/基)	吨	14.391	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度	35K-L2D3-J1D-18(6.6498t/基)	吨	6.65	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度	35K-L2D3-JDD-15(8.292t/基)	吨	33.168	0.5					
010049002022	35kV单回耐张角钢塔，含（Q345）高强度	35K-L2D3-JDD-18(9.2972t/基)	吨	9.297	0.5					
060001000060	警示牌	“禁止攀登，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	70	1.5					
	塔号牌 400*320，（反光膜不锈钢丝印）304 不锈钢、厚1mm		块	35	1.5					
060001000058	相序牌(35kV塔)		块	198	1.5					
010052008301	10kV验电接地环，BYD-1，适用于50/240导线		个	24	1.5					
	户外刀闸标志牌 320mm×200mm		块	8	1.5					
	户外开关标志牌 320mm×200mm		块	4	1.5					
060001000060	警示牌	“止步、高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	2	1.5					
060001000060	警示牌	“禁止抛物，高压危险”，400mm×320mm，铝板+反光膜+铜漆	块	2	1.5					
010047008666	钢芯铝绞线JL/G1A-240mm2/30mm2		吨	52.322	0.56					
010047008666	钢芯铝绞线-JLB20A-50		吨	5.819	0.56					
010052003420	拉线用U型挂环（UL型），UL-7		个	24	1.5					
010052001114	U型挂环，U-7		个	114	1.5					
010052000543	球头挂环，QP-7		套	522	1.5					
010052000577	碗头挂板，W-7B		套	24	1.5					
	铝包带 1x10		kg	31.8	1.5					
010052010204	U型挂环，UL-10		个	612	1.5					
010052000719	延长环（环体整锻PH型），PH-10		套	204	1.5					
010052001172	联板，L-1040		个	408	1.5					
010052009853	挂板，Z-7		个	408	1.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010052000585	碗头挂板, WS-7		套	408	1.5					
010052000958	挂板 (UB型), UB-10		套	120	1.5					
010052000576	碗头挂板, W-7A		套	90	1.5					
010052000028	悬垂线夹 (中心回转式), XGU-4	适用导线150/20~240/30	套	90	1.5					
010052003647	防振锤 (FDZ型), FDZ-4		个	480	1.5					
010052001114	U型挂环, U-10		个	180	1.5					
	牵引板, QY-10		个	60	1.5					
010052000576	C型线夹, CT-50/50		个	90	1.5					
	铜铝端子, DTL-50		个	90	1.5					
010052001114	延长环, PH-7		个	30	1.5					
010052000958	挂板, ZS-7		套	30	1.5					
010052000028	悬垂线夹, XGU-2F		套	30	1.5					
010052001114	预绞式护线条, FYH-50		个	30	1.5					
010052003645	防振锤 (FDZ型), FDZ-2		个	172	1.5					
	CT-绝缘罩		套	24	1.5					
010011002109	玻璃盘型悬式绝缘子, 70kN, BL		片	1170	2					
010011002109	耐张线夹, NY-50BG-20		个	60	2					
010052000219	耐张线夹 (螺栓型), NLD-4	适用导线150/20~240/30	套	228	1.5					
010052006039	设备线夹	设备线夹 DTL2-240Q	套	72	1.5					
	C型线夹 CT-240-240		个	48	1.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开关及PT撑臂支承横担 $\angle 80 \times 8 \times 1196$, 单重11.55kg	条	4	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开关及PT支撑臂 $\angle 50 \times 5 \times 1438$, 单重5.42kg	条	8	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	避雷器横担 $\angle 63 \times 6 \times 1200$, 单重6.87kg	条	8	0.5					
010050100145	隔离开关撑臂支承横担 $\angle 80 \times 8 \times 1196$	单重11.55kg	条	4	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010050100145	隔离开关支撑臂 $\angle 50 \times 5 \times 1438$	单重5.42kg	条	8	0.5					
010050100145	上跳线左/右横担 $\angle 63 \times 6 \times 4800$		条	4	0.5					
010050100145	刀闸底板 $-8 \times 80 \times 700$	$-8 \times 80 \times 700$ ，单重6.28kg	块	24	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担 $\angle 50 \times 5 \times 1520$ ，单重5.73kg	条	2	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍上横担夹铁 $\angle 50 \times 5 \times 980$ ，单重3.7kg	条	2	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担 $\angle 50 \times 5 \times 1720$ ，单重6.49kg	条	2	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开边管抱箍下横担夹铁 $\angle 50 \times 5 \times 1180$ ，单重4.45kg	条	2	0.5					
010050100145	隔离开关底板固定角钢 L63x6x700	单重4kg	根	24	0.5					
010050100145	角钢 L63x6x2000	单重11.44kg	根	4	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开关及PT槽钢横担 $[120 \times 48 \times 3500]$ ，单重42.21kg	条	8	0.5					
010050100145	开关及PT支承左/右横担 $[80 \times 43 \times 3900]$		条	6	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开关及PT底座 $[63 \times 40 \times 600]$ ，单重3.98kg	条	24	0.5					
010050100145	非典型设计标准铁加工件	开关及PT支撑横担夹担 $[80 \times 43 \times 1200]$ ，单重9.65kg	条	8	0.5					
010050100145	隔离开关底板支承槽钢 $[63 \times 40 \times 1500]$	单重9.95kg	条	16	0.5					
010050100145	隔离开关支撑横担 $[80 \times 43 \times 5600]$		条	4	0.5					
010050100145	隔离开关支承左横担 $[80 \times 43 \times 5600]$		条	2	0.5					
010050100145	隔离开关支承右横担 $[80 \times 43 \times 2800]$		条	2	0.5					
010050100145	隔离开关支撑横担夹担 $[80 \times 43 \times 1200]$	单重9.65kg	条	8	0.5					
010050100145	隔离开关支撑横担 $[80 \times 43 \times 2800]$	单重22.53kg	条	4	0.5					
010050100145	隔离开关支承左/右横担 $[80 \times 43 \times 5800]$		条	2	0.5					
010050100206	10kV瓷绝缘横担，普通型S，210cm		支	66	2					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
010047003381	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-240		千米	0.16	0.6					
010047008033	10kV架空绝缘导线, JKLYJ-70		千米	0.08	0.6					
010047004227	500V铜芯低压电线, (双塑) BVV-35	接地引下线(黄绿双色铜芯线)BVV-35	千米	0.08	0.6					
010052008989	铜铝端子, DTL-70		套	88	3					
010052008965	铜端子, DT-35		套	72	3					
040020000096	聚乙烯涂塑扩口钢管, DN150		米	6	2					
010050100145	电缆抱箍 Φ160	单重2.14kg	付	4	1.5					
	小计									
L	电缆线路工程									PW162400000
040012000028	管堵	线缆管封堵器HCGF-160	个	8	5					
040010000017	电缆标示桩	100mm×100mm×400mm	块	7	3.5					
010052008973	铜端子, DT-300		套	12	3					
010052008964	铜端子, DT-25		套	4	3					
	小计									
	安装合计									
	合计									

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		乙供设备税金	合价	费用编码
					不含税价	含税价	费率(%)	含税合价			
	安装工程										
X	架空线路工程										PW162300000
010008000804	10kV配电型避雷器，复合外套，YH5WS-17/50，1V级防污	Y5WS-17/50FT	只	24							
010004000014	10kV户外隔离开关，陶瓷，630A		台	24							
010002001745	10kV真空负荷开关自动化成套		套	4							
	小计										
L	电缆线路工程										PW162400000
010044000292	10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV - 3x300mm ²		千米	0.2							
010045000211	10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm ²		套	2							
010045000212	10kV全冷缩户外终端头，3芯×300mm ²		套	2							
	设备性材料损耗费										
	小计										
	安装合计										
	合计										

人工系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	建筑工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

人工系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				

材料系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	建筑工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

材料系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				

机械系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
一	建筑工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	电缆线路工程	%			
	小计				
二	安装工程				
1	配电站、开关站工程	%			
2	充电站、换电站工程	%			
3	架空线路工程	%			
4	电缆线路工程	%			
	小计				
三	建筑拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
	小计				
四	安装拆除				
1	配电站拆除工程	%			
2	电缆线路拆除工程	%			
3	架空线路拆除工程	%			
4	通信线路拆除工程	%			
	小计				

机械系数调整价差明细表

金额单位:元

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价
	税金	%			
	合计				

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
1	KDT06-II DZ74-16	增补清单-II DZ74-16双回路转角塔组立		1. 线路复测及分坑 2. II DZ74-16双回路转角塔组立		基	2		
2	KDT060185	架空线工程-杆塔工程-铁塔基础-J424铁塔基础 (GDP-10K-JC-J424)+		1. J424铁塔基础 2. 现浇混凝土C25	GDP-10K-JC-J424	个	2		
3	KDT06-35K-L2D3-Z2D-24	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-Z2D-24)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	4		
4	KDT06-地脚螺栓-4M36D24	地脚螺栓-4M36D24+				基	16		
5	KDT06-掏挖基础 TW300	掏挖基础 TW300				座	6		
6	KDT06-掏挖基础 TW301	掏挖基础 TW301				座	10		
7	KDT06-35K-L2D3-Z2D-27	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-Z2D-27)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	2		
8	KDT06-地脚螺栓-4M36D24	地脚螺栓-4M36D24+				基	8		
9	KDT06-掏挖基础 TW300	掏挖基础 TW300				座	2		
10	KDT06-掏挖基础 TW301	掏挖基础 TW301				座	2		
11	KDT06-挖孔桩基础 WJ400	挖孔桩基础 WJ400				座	1		
12	KDT06-挖孔桩基础 WJ401	挖孔桩基础 WJ401				座	2		
13	KDT06-挖孔桩基础 WJ402	挖孔桩基础 WJ402				座	1		
14	KDT06-35K-L2D3-Z2D-30	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-Z2D-30)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	3		
15	KDT06-地脚螺栓-4M36D24	地脚螺栓-4M36D24+				基	12		
16	KDT06-掏挖基础 TW300	掏挖基础 TW300				座	6		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
17	KDT06-掏挖基础 TW301	掏挖基础 TW301				座	6		
18	KDT06-35K- L2D3-Z2D-33	架空线工程-杆塔工程- 铁塔组立 (35K-L2D3- Z2D-33)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回 路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	3		
19	KDT06-地脚螺栓 -4M42D26	地脚螺栓-4M42D26+				基	12		
20	KDT06-掏挖基础 TW300	掏挖基础 TW300				座	3		
21	KDT06-掏挖基础 TW301	掏挖基础 TW301				座	9		
22	KDT06-35K- L2D3-Z2D-36	架空线工程-杆塔工程- 铁塔组立 (35K-L2D3- Z2D-36)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回 路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
23	KDT06-地脚螺栓 -4M42D26	地脚螺栓-4M42D26+				基	4		
24	KDT06-挖孔桩基 础 WJ401	挖孔桩基础 WJ401				座	1		
25	KDT06-挖孔桩基 础 WJ402	挖孔桩基础 WJ402				座	1		
26	KDT06-挖孔桩基 础 WJ403	挖孔桩基础 WJ403				座	2		
27	KDT06-35K- L2D3-Z2D-39	架空线工程-杆塔工程- 铁塔组立 (35K-L2D3- Z2D-39)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回 路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	2		
28	KDT06-地脚螺栓 -4M42D26	地脚螺栓-4M42D26+				基	8		
29	KDT06-挖孔桩基 础 WJ400	挖孔桩基础 WJ400				座	2		
30	KDT06-挖孔桩基 础 WJ401	挖孔桩基础 WJ401				座	3		
31	KDT06-挖孔桩基 础 WJ402	挖孔桩基础 WJ402				座	2		
32	KDT06-挖孔桩基 础 WJ403	挖孔桩基础 WJ403				座	1		
33	KDT06-35K- L2D3-J1D-18	架空线工程-杆塔工程- 铁塔组立 (35K-L2D3- J1D-18)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回 路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
34	KDT06-地脚螺栓-4M48D28	地脚螺栓-4M48D28				套	4		
35	KDT06-挖孔桩基础 WJ801	挖孔桩基础 WJ801				座	3		
36	KDT06-挖孔桩基础 WJ802	挖孔桩基础 WJ802				座	1		
37	KDT06-35K-L2D3-J1D-24	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-J1D-24)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
38	KDT06-地脚螺栓-4M48D28	地脚螺栓-4M48D28				套	4		
39	KDT06-挖孔桩基础 WJ800	挖孔桩基础 WJ800				座	1		
40	KDT06-挖孔桩基础 WJ801	挖孔桩基础 WJ801				座	2		
41	KDT06-挖孔桩基础 WJ802	挖孔桩基础 WJ802				座	1		
42	KDT06-35K-L2D3-J1D-27	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-J1D-27)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
43	KDT06-地脚螺栓-4M48D28	地脚螺栓-4M48D28				套	4		
44	KDT06-挖孔桩基础 WJ900	挖孔桩基础 WJ900				座	1		
45	KDT06-挖孔桩基础 WJ901	挖孔桩基础 WJ901				座	3		
46	KDT06-35K-L2D3-J2D-24	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-J2D-24)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	3		
47	KDT06-地脚螺栓-4M52D28	地脚螺栓-4M52D28				套	12		
48	KDT06-挖孔桩基础 WJ1000	挖孔桩基础 WJ1000				座	1		
49	KDT06-挖孔桩基础 WJ1001	挖孔桩基础 WJ1001				座	4		
50	KDT06-挖孔桩基础 WJ1002	挖孔桩基础 WJ1002				座	5		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
51	KDT06-挖孔桩基础 WJ1003	挖孔桩基础 WJ1003				座	2		
52	KDT06-35K-L2D3-J2D-27	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-J2D-27)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
53	KDT06-地脚螺栓-4M56D28	地脚螺栓-4M56D32				套	4		
54	KDT06-挖孔桩基础 WJ1001	挖孔桩基础 WJ1001				座	3		
55	KDT06-挖孔桩基础 WJ1003	挖孔桩基础 WJ1003				座	1		
56	KDT06-35K-L2D3-JDD-15	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-JDD-15)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	4		
57	KDT06-地脚螺栓-4M60D32	地脚螺栓-4M60D32				套	16		
58	KDT06-挖孔桩基础 WJ1001	挖孔桩基础 WJ1101				座	3		
59	KDT06-挖孔桩基础 WJ1002	挖孔桩基础 WJ1102				座	9		
60	KDT06-挖孔桩基础 WJ1003	挖孔桩基础 WJ1103				座	1		
61	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1200				座	1		
62	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1201				座	2		
63	KDT06-35K-L2D3-JDD-18	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-JDD-18)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
64	KDT06-地脚螺栓-4M60D32	地脚螺栓-4M60D32				套	4		
65	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1200				座	1		
66	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1201				座	2		
67	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1202				座	1		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
68	KDT06-35K-L2D3-JDD-21	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-JDD-21)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	1		
69	KDT06-地脚螺栓-4M60D32	地脚螺栓-4M60D32				套	4		
70	KDT06-挖孔桩基础 WJ1201	挖孔桩基础 WJ1201				座	2		
71	KDT06-挖孔桩基础 WJ1203	挖孔桩基础 WJ1203				座	2		
72	KDT06-35K-L2D3-JDD-27	架空线工程-杆塔工程-铁塔组立 (35K-L2D3-JDD-27)		1. 线路复测及分坑 2. 35K-L2D2-JD-18单回路转角塔组立	CSG-35K-L2D2-JD-18	基	5		
73	KDT06-地脚螺栓-4M64D34	地脚螺栓-4M64D34				套	20		
74	KDT06-挖孔桩基础 WJ1400	挖孔桩基础 WJ1400				座	4		
75	KDT06-挖孔桩基础 WJ1401	挖孔桩基础 WJ1401				座	11		
76	KDT06-挖孔桩基础 WJ1402	挖孔桩基础 WJ1402				座	5		
77	KDT090174	低压工程-GDP-0.4kV-KF 浆砌块石护坡		1. 挖土-土质 2. 浆砌块石护坡	GDP-0.4kV-KF-JG-02	m	825		
78	KDT060223	铁塔安健环+		1. 安健环安装		基	35		
79	KDT060223	相序牌 (35kV塔)		1. 安健环安装		块	33		
80	KDT060243	架空线工程-接地-杆塔设备接地装置图 (GDP-10K-JD-JG-02)		1. 铁塔接地装置 2. 角钢桩垂直地极: L50X5, L=2.5m 3. 圆钢水平地极: Φ16 4. 圆钢引出线: Φ16 5. 杆塔接地装置调试: 独立接地装置	GDP-10K-JD-JG-02	套	2		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
81	KDT060242	架空线工程-接地-铁塔接地装置图 (GDP-10K-JD-JG-01)		1. 铁塔接地装置 2. 角钢桩垂直地极: L50X5, L=2.5m 3. 圆钢水平地极: $\Phi 16$ 4. 圆钢引出线: $\Phi 16$ 5. 杆塔接地装置调试: 独立接地装置	GDP-10K-JD-JG-01	套	33		
82	KDT060008	架空线工程-架空导线-JL/G1A-240/30		1. 裸导线架设		km	53.52		
83	KDT06-地线	架空线工程-架空导线-JLB20A-50		1. 裸导线架设		km	16.66		
84	KDT060155-中压	架空线工程-导线跳线制作及安装		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-01	单相	108		
85	KDT060155-中压	架空线工程-地线跳线制作及安装		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-01	单相	36		
86	KDT060155-1	架空线工程-杆塔工程-裸导线耐张串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-01)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-01	串	12		
87	KDT060155-1	架空线工程-杆塔工程-裸导线耐张串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-01) (高绝缘)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-01	串	12		
88	KDT060156	架空线工程-杆塔工程-裸导线双联耐张串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-02)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-02	串	162		
89	KDT060156	架空线工程-杆塔工程-裸导线双联耐张串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-02) (高绝缘)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-02	串	42		
90	KDT060159	架空线工程-杆塔工程-悬垂串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-05)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-05	串	60		
91	KDT060159	架空线工程-杆塔工程-悬垂串组装图 (GDP-10K-JD-JJ-05) (高绝缘)		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-05	串	30		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
92	KDT06-地线耐张金具串	架空线工程-杆塔工程-地线耐张金具串		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-05	串	60		
93	KDT06-地线悬垂金具串	架空线工程-杆塔工程-地线悬垂金具串		1. 绝缘子串安装	GDP-10K-JD-JJ-05	串	30		
94	KDT06-防振锤安装	增补清单-防振锤安装(FD-4)				个	480		
95	KDT06-防振锤安装	增补清单-防振锤安装(FD-2)				个	172		
96	KDT060009	架空线工程-导线跨越-10kV线路、等级公路		1. 导线跨越-10kV线路、等级公路		处	3		
97	KDT060011	架空线工程-导线跨越-低压电力线路、通信线路		1. 导线跨越-低压电力线路、通信线路		处	3		
98	KDT070205	电缆线路工程安装-电缆敷设-排管内电缆敷设-ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²		1. 电压等级:10kV 2. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm		m	50		
99	KDT070215	电缆线路工程安装-电缆敷设-电缆沟(隧)道内电力电缆敷设-ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²		1. 电压等级:10kV 2. 型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm		m	150		
100	KDT070364	电缆线路工程安装-电缆头安装-300mm² 冷缩户内终端头		1. 型号、规格:300mm² 2. 电压等级:10kV		套	2		
101	KDT070365	电缆线路工程安装-电缆头安装-300mm² 冷缩户外终端头		1. 电压等级:10kV 2. 型号、规格:300mm²		套	2		
102	KDT070240	电缆线路工程安装-电缆调试与试验-电缆试验(绝缘摇测)		1. 试验项目:绝缘摇测 2. 电压等级:10KV		回路	1.6		
103	KDT070243	电缆线路工程安装-电缆调试与试验-10kV电缆试验局放试验		1. 电压等级:10KV 2. 试验项目:局放试验		回路	1.6		
104	KDT070246	电缆线路工程安装-电缆调试与试验-10kV电缆电阻比试验		1. 电压等级:10KV 2. 试验项目:电阻比试验		回路	1.6		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
105	KDT070060	电缆线路工程建筑-1层 2列行人排管敷设- 610mm×805mm-主体部分		1. 土质类型:普土 2. 开挖深度:0.805m 3. 填方材料:石粉 4. 管材材质 :电缆保护管 C-PVC 5. 管径 :Φ150 6. 名称:排管外浇混凝土 7. 排列层数:单层 8. 混凝土强度等级:C20 9. 混凝土拌和要求 10. 排管内衬管型号、孔数、直径、壁厚: C-PVC管、Φ150、2孔、8mm	CSG-GD-10D-PR1×2	100m	0.2		
106	KDT070083	电缆线路工程建筑-1层 2列排管行人直线井- 2370mm×1390mm× 960mm-主体部分		1. 地质类别:普土 2. 开挖深度:0.76m 3. 填方材料:石粉 4. 名称:1层2列排管行人直线井 5. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 240×115×53 6. 混凝土强度等级:C25 7. 混凝土拌和要求 8. 种类、规格:钢筋Φ10以下 钢筋Φ10以上 9. 种类、规格:预埋铁件 综合 10. 防腐形式及要求 11. 构件名称:电缆沟轻型混凝土盖板, 1150mm(长) x300mm(宽) x100mm(厚) 带钢包边的盖板 12. 砂浆强度等级	CSG-GD-10D-PR1×2-ZX	座	1		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
107	KDT070084	电缆线路工程建筑-1层2列排管行人转角井-(2370mm×1390mm+1390mm×740mm)×960-主体部分		1. 地质类别:普土 2. 开挖深度:0.76m 3. 填方材料:石粉 4. 名称:1层2列排管行人转角井 5. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 240×115×53 6. 混凝土强度等级:C25 7. 混凝土拌和要求 8. 种类、规格:钢筋Φ10以下 钢筋Φ10以上 9. 种类、规格:预埋铁件 综合 10. 防腐形式及要求 11. 构件名称:电缆沟轻型混凝土盖板,1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带钢包边的盖板 12. 砂浆强度等级	CSG-GD-10D-PR1×2-ZJ	座	1		
108	KDT080098	铁塔双侧PT座装自动化开关安装图(双回电缆-双回架空)断路器		1. 铁塔双侧PT座装自动化开关(双回电缆-双回架空)组装 2. 10kV真空柱上断路器自动化成套设备安装及调试 3. 氧化锌避雷器安装及调试 4. 隔离刀闸安装及调试 5. 10kV横担安装 6. 电缆保护管沿铁塔敷设	CSG-GD-10K-JD-Z06-01	套	1		

组合件汇总表

序号	清单编码	项目名称	项目特征	工作内容	图纸编号	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)
109	KDT080097	铁塔双侧PT座装自动化开关安装图(双回架空-双回架空)断路器		1. 铁塔双侧PT座装自动化开关（双回架空-双回架空）组装 2. 10kV真空柱上断路器自动化成套设备安装及调试 3. 氧化锌避雷器安装及调试 4. 隔离刀闸安装及调试 5. 10kV横担安装	CSG-GD-10K-JD-Z05-01	套	1		
110	KDT090167	电缆标志桩		1. 混凝土预制块	GDP-0. 4kV-DL-AJ-ZT-03, GDP-0. 4kV-DL-AJ-ZT-01	块	7		
		合计							